

Sanierung der Wasserleitung in der Weißhofer Straße

Aufgrund sich häufender Korrosionsschäden und des insgesamt sehr schlechten Zustandes der Wasserleitung in der Weißhofer Straße haben sich die Stadtwerke Bretten entschlossen, diese Wasserleitung zu sanieren. Unter Berücksichtigung der besonderen Verkehrssituation in der Weißhoferstrasse entschlossen sich die Stadtwerke Bretten GmbH für das Relining - Verfahren. Dieses Verfahren gewährleistet eine kurze Bauzeit und hält die Unannehmlichkeiten für die Anwohner so minimal wie möglich. In den letzten Jahren wurde das Verfahren bereits mehrfach erfolgreich und ohne Probleme eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden an den Enden der zu sanierenden Leitung Kopflöcher hergestellt. Die Leitung wird von der übrigen Leitung getrennt und mittels Wasserhochdruck (ca. 1000 bar) vollständig gesäubert. Danach muss die Leitung getrocknet werden. Im Anschluss wird dann der Gewebeschlauch mitsamt dem Kleber in die gesäuberte Leitung eingebracht. Durch aufbringen von Druck an der Innenseite der Leitung wird der Gewebeschlauch verklebt und muss dann 36 Stunden aushärten. Im Anschluss daran wird der Gewebeschlauch unter Zusatz von Chlor gereinigt und desinfiziert. Dies bedeutet eine weitere Wartezeit von 24 Stunden. Nach abschließender Spülung kann die Leitung wieder in Betrieb genommen werden. Geplant war die Ausführung der Baumaßnahme durch die Stadtwerke Bretten in der Woche vom 07. - 16. November. Die Arbeiten verliefen auch bis zum Einbringen des Schlauches planmäßig. Dann wurde von der beauftragten Firma festgestellt, dass der falsche Gewebeschlauch geliefert worden ist. Wegen der Überschreitung von vorgegebenen Toleranzgrenzen konnte keine Garantie für dauerhafte Sicherheit und Dichtigkeit der Leitung gegeben werden. Also haben sich die Stadtwerke Bretten GmbH aufgrund der Lieferzeit des neuen Schlauches und der schwierigen Verkehrssituation rund um Bretten dazu entschlossen, die Bauarbeiten abubrechen. Am Donnerstag, den 10.11.2005 wurden die Kopflöcher wieder verfüllt und der Verkehr auf der Weißhoferstrasse wieder freigegeben. Die Fortsetzung der Baumaßnahme erfolgt ab Montag den 21.11.2005. Es werden am diesem Morgen die Kopflöcher wieder geöffnet und die Arbeiten zügig fortgesetzt. Hierbei werden allerdings nicht ständig Arbeiter auf der Baustelle zu sehen sein, da es während des Aushärtens des Klebers oder der Desinfizierung der Leitung zu längeren Wartezeiten kommt. Die Stadtwerke Bretten werden sich bemühen, diese Wartezeiten überwiegend in die Nachtstunden zu verlagern. Das Ende der Baumaßnahme ist für Freitag den 25.11.2005 geplant, so dass spätestens ab Freitagabend der Verkehr wieder ohne Behinderungen über die Weißhofer Straße laufen kann.