

Kanalerneuerung und Straßenbauarbeiten Albrecht-Dürer-Straße in Bretten

Der schlechte Straßenzustand war öfter Anlass zur Kritik. Dies soll sich nun ändern. Nachdem der Gemeinderat der Stadt Bretten in seiner Sitzung vom 15.04.2008 den Baubeschluss gefasst und in der Sitzung vom 24.06.2008 die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Brettener Firma Sauer zum Gesamtpreis von 489.000,-- € vergeben hat, beginnen die Bauarbeiten am 1. September 2008. Um die Beeinträchtigungen der Anwohner so gering wie möglich zu halten, ist die Gesamtbaumaßnahme in vier Bauabschnitte unterteilt. Dabei werden diese Bauabschnitte jeweils vor Beginn eines neuen Abschnitts bis zur bituminösen Tragschicht komplett fertiggestellt. Begonnen wird an der Einmündung Friedrich-List-Straße. Lt. Vertrag soll die Baumaßnahme in 10 Monaten fertiggestellt sein. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen beauftragt: Die Stadtwerke tauschen die alten Graugussleitungen der Gasversorgung aus. Gleichzeitig wird die Wasserleitung erneuert und die Straßenbeleuchtung von den Überhangleuchten auf Einzelmasten umgerüstet. Außerdem wird das Niederspannungsnetz der Stromversorgung erneuert. Für die Erneuerung dieser Infrastruktur werden von den Stadtwerken einschließlich der anteiligen Kosten (50%) für die Erneuerung des Straßenbelags ca. 162.000,-- € investiert. Durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EAB) wird im Bereich der Leitungserneuerung durch die Stadtwerke auch der parallel in der Straßenmitte liegende alte Betonkanal DN 250 durch ein geschweißtes PE-HD-Rohrsystem DN 300 ersetzt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 284.000,-- €. Die desolate Straßenoberfläche wird auf ihrer gesamten Breite von 6 m völlig erneuert und die beidseitig verlaufenden Gehwege gepflastert. Ebenso werden die vorhandenen Randsteine auf der gesamten Länge beidseitig erneuert. Der städtische Anteil an der Straßenneugestaltung beträgt 205.000,-- €. Für den Aufbau einer neuen Straßenbeleuchtung sind ca. 35.000,-- € erforderlich.